ANEXO VI

REUMO GERAL

Obra – Drenagem Pluvial, Pavimentação asfáltica com CBUQ e Serviços Complementares
Proprietário – **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA/RS**
Local – Pinhal da Serra/RS

Área de Regularização (m²)	17.741,14
Área de Imprimação (m²)	14.551,39
Área de Pintura de Ligação (m²)	14.275,27
Área do CBUQ (m²)	14.275,27

Item	Descrição	Quantidade	Unid.	Unitário		Total	Total	Total
				Mão de Obra	Mat. e Equip.	Mão de Obra	Mat. E Equip.	Global
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ							
1.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	17.741,14	m²	-	-	-	-	-
1.2	Enchamento com pó de brita e pedrisco e= 7,0 cm	3.015,99	m³	-	-	-	-	-
1.3	Base de brita graduada, incl compactação e transporte (esp.=0,12m)	3.140,56	m³	-	-	-	-	-
1.4	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	14.551,39	m²	0,15	3,51	2.182,71	51.220,89	53.403,60
1.5	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - p/ camada final	14.275,27	m²	0,06	1,33	856,52	18.986,11	19.842,63
1.6	Fabricação e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)CAP 50/70, inclusive transporte (e=0,05m) - camada final	14.275,27	m²	6,38	52,10	91.076,72	743.596,62	834.673,34
1.7	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - faixas de segurança e eixo da pista	1.060,32	m²	2,90	13,95	3.074,93	14.791,46	17.866,39
	SUB TOTAL					**97.190,38**	**831.595,09**	**928.785,46**
2	DRENAGEM PLUVIAL							
2.1	Escavação de vala não escorada em material de 1ª cat com profundidade de 1,5 até 3m c/ retroescavadeira 75HP s/ esgotamento	2.127,60	m³	-	-	-	-	
2.2	Escavação mecânica de vala - material de 3ª categoria	141,59	m³	22,00	-	3.120,48	-	3.120,48
2.3	Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm	2.127,60	m³	-	-	-	-	-
2.4	Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC (fundo das valas)	177,30	m²	15,00	-	2.659,50	-	2.659,50
2.5	Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, c/ fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria	40,00	unid	450,00	-	18.000,00	-	18.000,00
2.6	Embarque boca de lobo ou sarjeta	40,00	unid	63,39	-	2.535,60	-	2.535,60
2.7	Tubo concreto simples classe PS2 PB NBR-8890 DN 400mm p/ águas pluviais	851,00	m	16,00	-	13.616,00	-	13.616,00
2.8	Tubo concreto armado classe PA2 PB NBR-8890 DN 400mm p/ águas pluviais	76,00	m	14,00	-	1.064,00	-	1.064,00
2.9	Tubo concreto simples classe PS2 PB NBR-8890 DN 600mm p/ águas pluviais	339,00	m	17,00	-	6.303,00	-	6.303,00
2.10	Tubo concreto armado classe PA2 PB NBR-8890 DN 600mm p/ águas pluviais	71,00	m	17,00	-	1.241,00	-	1.241,00
2.11	Tubo concreto armado classe PA2 PB NBR-8890 DN 800mm p/ águas pluviais	381,00	m	19,00	-	7.239,00	-	7.239,00
2.12	Tubo concreto armado classe PA2 PB NBR-8890 DN 1.000mm p/ águas pluviais	33,00	m	21,00	-	693,00	-	693,00
	SUB TOTAL					**54.569,58**	- -	**54.569,58**
3	ACESSIBILIDADE - PASSEIOS PUBLICOS							
3.1	Meio fio de concreto pré-moldado MFC 05	2.801,68	m	8,77	-	24.570,73	-	24.570,73
3.2	Pintura c/ tinta em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos	-	m²	-	-	-	-	-
3.3	Regularização e compactação manual de terreno - passeios	-	m²	-	-	-	-	-
3.4	Lastro de brita 25mm, espessura 5cm, incluso compactação manual e transporte - passeios	-	m²	-	-	-	-	-
3.5	Lastro concreto traço 1:2,5:3 (e=7cm) preparo mecânico - passeios	-	m²	-	-	-	-	-
3.6	Lastro de concreto traço 1:2,5:3, espessura 10cm, preparo mecânico - Rampa de Acesso PNE (3,50 x 1,20 + abas) m	-	m²	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL					**24.570,73**	-	**24.570,73**
4	COMPLEMENTARES							
4.1	Equipe de Topografia, com condução, equipamento topográfico, serviços de projeto e fiscalização	17.741,14	m²	1,48	-	26.256,89	-	26.256,89
4.2	Controle Tecnológico / Teste de laboratório	17.741,14	m²	1,13	-	20.047,49	-	20.047,49
	SUB TOTAL					**46.304,38**	-	**46.304,38**
	TOTAL GERAL					**222.635,06**	**831.595,09**	**1.054.230,15**

1