

(P5) CS70a
- 9M, 3S1, S2, EA635, 1P10(A10)

PREFEITURA PINHAL DA SERRA
REMOÇÃO DE REDE POSTE AFASTAMENTO
AV LUIS PESSOA DA SILVA NETO 1294
PINHAL DA SERRA

(P6) CS70a
- 9M, 4S1, S2, 1P10(A10)

(P3) CS70a
+ 9/6, 3S1L, S2L, ET, 1P10(A10)

(P4) CS70a
+ 9/4, 4S1L, S2L, 1P10(A10)

(P2) CS70a
- 9M, 3S1, 2S2, 3P10(A10), 1P10(A10)

(P7) 9/6, 2S2L, S1L, CS70a
+ AFS4F, 1P10(A10)
DESLOCADO O POSTE REAPROVEITAR ESTRUTURAS

PLANO DE EXECUÇÃO:
Preparar e abrir instalando os postes no cordão da calçada, desligar o TR 3234-4 e passar a BT para os postes novos e em seguida retirar os postes velhos.
CHI TR 3234-4 - 330
LEVANTAMENTO: Alessandro Waltrick

3234-4 45,00 KVA

942217 75,00 KVA

765677 10K

751913 45,00



Rui Casagrande Silva
Gerência Serv. Distribuição Leste
Técnico de Projetos
CREA-RS 130085
RE 3002/35



Gerência de Serviços de Rede: LESTE

Município: Pinhal da Serra

Cliente: PREFEITURA PINHAL DA SERRA

Obra: REMOÇÃO DE REDE POSTE AFASTAMENTO - PODE

Endereço: AV LUIS PESSOA DA SILVA NETO 1294 95390-000 PINHAL DA SERRA BR RS

Responsável Técnico:

Erg. Tarc Magalhães Saldanha
CREA: RS112832 ART: 6739104

Escala: 1:900

Data: 15/04/2016
AL: unset
Projeto: 000005627573
Levanteador:

Classe de Isolação: I0

Nota: 300000431358
Folha 1

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra
Obra: Remoção de Rede Poste Afastamento
Pinhal da Serra - RS

Item	Valor do item	Periodo 01 30 dias	Periodo 01 R\$
1.0	* Materiais	100,00%	2.681,26
2.0	Mão de Obra	100,00%	3.671,17
3.0	Serviços de Terceiros no poste da Distribuidora	0,00%	0,00
4.0	BDI	100,00%	1.740,14
5.0	Diversos	0,00%	0,00

CUSTO TOTAL 8.092,57

PINHAL DA SERRA - RS, 30 DE MAIO DE 2016


José Fernando Kuhn Adames
Engenheiro Civil
CRE/70952/RS
CREA 54102-8/SC


ORÇAMENTO DISCRIMINADO

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra
Obra: Remoção de Rede Poste Afastamento
Local: Rua Cap. Inacio Velho
Pinhal da Serra - RS

Item	Serviços	Valor Total
1.0	Materialis	2.681,26
2.0	Mão de Obra	3.671,17
3.0	Serviços de Terceiros no poste da Distribuidora	0,00
4.0	BDI	1.740,14
5.0	Diversos	0,00

CUSTO TOTAL DA OBRA	8.092,57
CUSTO DE RESERVA DE CAPACIDADE	0,00
ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA	0,00
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE	8.092,57

PINHAL DA SERRA - RS, 30 DE MAIO DE 2016


José Fernando Kuhn Adames
Engenheiro Civil
CRE/70952/RS
CREA 64102-6/SC